

W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na:

- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie
- Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody

W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić należy na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych:

- Wykopy fundamentowe – zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnięciem pracownika
- Montaż pokrycia dachu po uprzednim ociepleniu stropu– zabezpieczenie strefy rozładunku elementów i montażu konstrukcji, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady
- Roboty dekarские i przy ociepleniu styropianem budynku– zabezpieczenie strefy rozładunku ochrona przed upadkiem poprzez balustrady i pasy zabezpieczające.

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz ustaw 2003 nr 47 poz. 41 dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami.

Opracowała :
mgr inż. arch.
Izabela Wrześniewska
Nr upr 585/84/LO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

OBIEKT : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ MAMMOGRAFI

INWESTOR : SPZOZ KOŚCIAN, UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN

PROJEKTANT : MGR. INŻ. IZABELA WRZEŚNIEWSKA Nr upr. 585/LO
UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4 64-000 KOŚCIAN

1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI:

Celem opracowania jest projekt adaptacji części pomieszczeń parteru na Pracownię mammografi. Pracownia ta połączona jest funkcjonalnie z oddziałem wewnętrznym szpitala oraz z oddziałem ratownictwa.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie adaptacji pomieszczeń w pomieszczeniach szpitalnych (nie użytkowych będących w stanie surowym zamkniętym), murowanego w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjny z dachem płaskim.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace:

- Prace murarskie – nowe ścianki działowe
- Przebudowa wewnątrz budynku
- Wykonanie posadzek
- Montaż stolarki okiennej
- Roboty wykończeniowe
- Prace przy wykonaniu instalacji wod.-kan, c.o, wentylacji, instalacji elektrycznej
- Montaż urządzeń rtg

3.0 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki od strony ulicy Szpitalnej.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowią następujące etapy prac:

- Roboty murarskie powyżej 2,0 m
- Prace przy wykonywaniu instalacji – budynek w stanie surowym zamkniętym pięciokondygnacyjny

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM