

**PRZEDMIAR ROBÓT 952-00-000**

Budowa: SP ZOZ W KOŚCIANIE "PAWILON CHIRURGICZNY"  
Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W KOŚCIANIE  
Rodzaj robót: SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATKI  
SCHODOWEJ  
Lokalizacja: KOŚCIAN  
Ul Szpitalna 7  
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W KOŚCIANIE  
Ul Szpitalna 7

PRZEDMIAR 952-00-000

Strona 3

16-05-2009

SYKAL-002339

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
02	MONTAZ URZADZEŃ STEROWNIA KLAPAMI ODDYMIANIA				
02	10	KNR 506-16-01-10-00	Zainstalowanie centralki sterowania urządzeniami oddymiania	szt	1,000
02	11	KNR 506-16-03-03-00	Dodatkowy moduł II linii centrali	szt	1,000
02	20	KNR 506-16-02-05-00	Montaż przycisków oddymiania	szt	10,000
02	30	KNR 506-16-02-05-00	Montaż przycisków przewietrzania	szt	10,000
02	40	KNR 506-16-12-02-00	Montaż optycznej czujki dymu	szt	12,000
02	50	KNR 506-16-14-03-00	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych z testowaniem systemu	szt	1,000
03	OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SAP I ODDYMIANIA				
03	10	KNR 508-02-09-02-02	Przewód YTKSY 2x1x1 układany w tynku	metr	200,000
03	20	KNR 508-02-11-01-00	Przewody HDGS układany w tynku	metr	150,000
03	30	KNR 508-02-09-04-00	Przewód YTKSY 4x2x1 układany w tynku	metr	250,000
03	40	KNR 501-13-10-01-00	Pomiary końcowe prądem stałym kabla - przewody obwodów wykonawczych	szt	2,000
03	50	KNR 501-08-18-02-00	Rozszycie do 20 par kabli	szt	2,000
03	60	KNR 501-08-18-01-00	Podłączenie przewodów pojedynczych	szt	24,000
03	70	KNR 403-10-01-03-00	Wykucie w betonie bruzd przewodów wtynkowych	metr	150,000
03	80	KNR 501-13-10-01-00	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie do 5 par	szt	4,000