



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------|
| NR POM. | OPIS POMIESZCZ. | POW./m ² | POSADZKA |
| 1 | Komunikacja | 112,40 | Wkft.pcv |
| 2 | Pokój chorych-1 osob. | 12,60 | Wkft.pcv |
| 3 | Łazienka | 3,15 | Pt.ceram |
| 4 | Łazienka | 3,15 | Pt.ceram |
| 5 | Pokój chorych-1osob. | 12,85 | Wkft.pcv |
| 6 | Pokój chorych-1osob. | 12,85 | Wkft.pcv |
| 7 | Łazienka | 2,90 | Pt.ceram |
| 8 | Łazienka | 3,15 | Pt.ceram |
| 9 | Pokój lekarza | 13,10 | Wkft.pcv |
| 10 | Pok.pielęgniarki oddziałowe | 16,50 | Wkft.pcv |
| 11 | Mag. bielizny czystej | 2,45 | Wkft.pcv |
| 12 | Pokój ordynatora | 11,15 | Wkft.pcv |
| 13 | Sekretariat medyczny | 12,25 | Wkft.pcv |
| 14 | Mag. bielizny brudnej | 2,85 | Wkft.pcv |
| 15 | Łazienka ogólnodostępna | 8,65 | Wkft.pcv |
| 16 | WC | 3,00 | Pt.ceram |
| 17 | Pokój chorych-2osob. | 12,00 | Pt.ceram |
| 18 | Pokój chorych-3osob. | 20,35 | Wkft.pcv |
| 19 | Łazienka | 3,45 | Pt.ceram |
| 20 | Kuchnia oddziałowa | 10,25 | Wkft.pcv |
| 21 | Pom.na sprzęt porządkowy | 1,60 | Wkft.pcv |
| 22 | Przedsiłonek brudowni | 3,95 | Pt.ceram |
| 23 | Brudownik | 2,65 | Pt.ceram |
| 24 | Łazienka | 4,00 | Pt.ceram |
| 25 | Pokój chorych-3osob. | 18,10 | Wkft.pcv |
| 26 | Pokój chorych-3osob. | 17,15 | Wkft.pcv |
| 27 | Łazienka | 3,05 | Pt.ceram |
| 28 | Sala chorych-2osob. | 3,05 | Wkft.pcv |
| 29 | Łazienka | 16,40 | Pt.ceram |
| 30 | Łazienka | 3,25 | Pt.ceram |
| 31 | Sala chorych-2osob. | 17,25 | Wkft.pcv |
| 32 | Sala chorych-2osob. | 18,15 | Wkft.pcv |
| 33 | Łazienka | 3,85 | Pt.ceram |
| 34 | Łazienka | 3,85 | Pt.ceram |
| 35 | Sala intensywnej opieki kardiologicznej-4 osobowy | 40,55 | Wkft.pcv |
| 36 | Klatka schodowa | 20,20 | Pt.ceram |
| 37 | Klatka schodowa | 8,90 | Pt.ceram |
| | Razem | 465,00 | |

UWAGA!
 -TERMOIZOLACJA ŚCIAN I WYMIANA OKEN
 WYG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
 -SZCZEGÓLNY PROJEKT WENTYLACJI -
 WYG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

UWAGA!
 Proszę skłonić umiarkowanie
 dozownik mydła w punkcie
 oraz posiadać ręczniki
 papierowe przy wyjściu łazienek
 chorych

UWAGA!
 Brudownik wyposażony:
 -wmyłkę i dezynfekcję
 -regal na kapturki i bany
 -szufladki na bieliznę
 -stojak na bieliznę

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI
 - 3,0 M

- ŚCIANY
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA

| RZUT PIĘTRA I | | | |
|---|---|-------------------|--------|
| COMPLEX-PROJEKT | | | |
| LUBUSKI BIURO ARCH. I INŻYNIERSTWA | | | |
| 84-000 KOSZANÓW, MARCELA KAŁA 7 14 65 512 053 | | | |
| Obiekt | Przebudowa istniejących pomieszczeń budynku chirurgii na oddział internistyczny | | |
| Lokalizacja | Kościerzyna ul. Szpitalna | | |
| Investor | SPZOZ | | |
| Temat/Skala | Projekt budowlany | 1:50 | |
| Projektant | mgr inż. arch. Izabela Wcisłowska Nr upr. 585/2010 | Data 2023/2010 | Podpis |
| Asystent | tech. arch. Marek Kamiński | Data 2023/2010 | Podpis |