



Zestawienie powierzchni pomieszczeń [m²]

| | |
|--------------------------------|--------|
| powierzchnia podstawowa | 22,95 |
| pracownia kolonoskopii | 22,95 |
| przebiegarnia 1 | 10,96 |
| przebiegarnia 2 | 2,47 |
| WC pacjentów | 2,28 |
| WC personel | 1,51 |
| przebiegarnia 2 | 2,47 |
| przebiegarnia 1 | 3,04 |
| kuchnia szpitalna | 140,05 |
| razem powierzchnia pomocnicza | 140,05 |
| razem powierzchnia pomieszczeń | 162,99 |

UWAGA:

Kanady wentylacyjne prowadzić jak najwyżej pod stropem i obudować płytą G-K.

LEGENDA:

- Kanady wentylacyjne nawiewne
- Kanady wentylacyjne wywiewne
- ⇄ Kratka wentylacyjna nawiewna "SMAY" typ STWS-P...x... z przepustnicą regulacyjną typ GS
- ⇄ Kratka wentylacyjna wywiewna "SMAY" typ STW-P...x... z przepustnicą regulacyjną typ GS
- ⇄ Otwory transferowe w drzwiach

Studio autorskie
 Studio Ogólna Kształba 60-770 Poznań, ul. Wajciechowska 200, tel. 61 831 748, msp@studio-ogk.pl
PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY PRACOWNI ENDOSKOPII
 autor: dr Hanna Cytryńska
 mgr inż. Gabriel Kocznarek nr upr. 11/66 nr upr. 923/60
 inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 adres: ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
 RZUT PARTERU – Wentylacja mechaniczna
 projektował: inż. Iwona Szymkowiak upr.nr.: 613/87/PW
 opracował: mgr inż. Przemysław Dymalski upr.nr.: 439/87/PW
 sprawdzili: mgr inż. Wojciech Łuczak
 data opracowania: styczeń 2010 skala 1:50 rysunek nr 4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 Pracownia Endoskopii