



#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR. POM.	OPIS POMEŚCZCZ.	POW. / m <sup>2</sup>	POSADZKA
1	Komunikacja	23,30	Wykładpvc
2	Pokój przygotowania pacjentki	9,90	Wykładpvc
3	Sala porodowa istniejąca	13,55	Wykładpvc
4	Stanowisko resuscytacji noworodka	14,75	Wykładpvc
5	Sala porodowa istniejąca noworodka	14,10	Wykładpvc
6	Sala porodów rozwijająca nych przez cesarskie cięcie	29,30	Wykładpvc
7	Pom.pokoźnic i noworodka w pierwszych godzinach życia,opc porodoch powikłanych	22,35	Wykładpvc
8	Mag.materiału sterylnego	1,50	Pł.ceram
9	Służa umywalkowo-forluchowa	5,95	Pł.ceram
10	Pom.przygotowania lekarzy	4,20	Wykładpvc
11	Łazienka-istniejąca	5,00	Pł.ceram
12	Pom.na sprzęt porządkowy	1,70	Wykładpvc
Razem		145,60	

#### ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- POMEŚCZENIA NIE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ

#### WYSOKOŚĆ POMEŚCZEŃ

- 3,30 M -

### RZUT PIĘTTRA - rys. budowlany

#### COMPLEX-PROJEKT

LWyższejwiska & H.Marchwickowska  
64-000 KOSCIAN UL. MARCINIANKA 7 tel. 55 5129853

Obiekt Przebudowa oddziału ginekologiczno-pokozniczego

Lokalizacja Kosdan ul. Szpitalna

Investor SPZOZ

Temat/Skala Projekt budowlany 1:50

Projektant mgr inż arch Izabela Wrzesniewska

Nr upr 5859/82/L/O

Asystent tech arch Marek Kamjski

Data 02-02-2010

Podpis