



WYSOKOSC POMIESZCZEŃ  
- 3,30 M -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| NR. POM. | OPIS POMIESZCZ.   | POW. / m2 | POSADZKA |
|----------|---|-----------|----------|
| 1        | Komunikacja   | 23,30     | Wykt:pcv |
| 2        | Pokój przygotowania pacjentki   | 9,90      | Wykt:pcv |
| 3        | Sala porodowa istniejąca  | 13,55     | Wykt:pcv |
| 4        | Stonowisko resuscytacji noworodka   | 14,75     | Wykt:pcv |
| 5        | Sala porodowa istniejąca  | 14,10     | Wykt:pcv |
| 6        | Sala porodówk rozwijająca - nych przez cesarskie cięcie                       | 29,30     | Wykt:pcv |
| 7        | Pom.potóżnic i noworodka w pierwszych godzinach życia:po porodach powikłanych | 22,35     | Wykt:pcv |
| 8        | Magmatariatu sterylnego   | 1,50      | Pt.ceram |
| 9        | Sluzo umywalkowo-fartuchowa   | 5,95      | Pt.ceram |
| 10       | Pom.przygotowania lekarzy   | 4,20      | Wykt:pcv |
| 11       | Łazienka-istniejąca   | 5,00      | Pt.ceram |
| 12       | Pom.no sprzęt porzdkowy   | 1,70      | Wykt:pcv |
| Razem    |   | 145,60    |          |

SUFIT TYPU OWA BIAŁY GŁADKI PRZEZNACZONY DO POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH - 60/60 CM

OBUDOWA PRZEWODÓW KLIMATYZACJI - PŁYTA GIPS.-KARTON. WODNOCHRONNA WYS. 35 CM OD SUFITU, SZER. WG RYSUNKU

WEJŚCIE NA BLOK PORODOWY

RZUT SUFITU

**COMPLEX-PROJEKT**  
I.Wrześniewska & H.Marchkowska  
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2A/1, tel. 65 5123953

Obiekt Przebudowa oddziału ginekologiczno-potóżniczego

Lokalizacja Kościan ul. Szpitalna

Inwestor SPZOZ Projekt budowlany 1:50 Nr.g.s.

Temat/Skala Projekt budowlany 1:50

Projektant mgr inż arch Izabela Wrześniewska Nr upr 585/82/Lo

Asystent tech arch Marek Karński

Data 02-02-2011

Podpis