



**LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.**

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.

**OCHRONA OD PORAŻENI:**  
 przed dotykem bezpośrednim:  
 - izolacja robocza  
 - wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)  
 przed dotykem pośrednim:  
 - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

**LEGENDA:**

- ⚡ pojedyncze gniazdo elektryczne 230V
- ⚡ 2 podwójne gniazda elektryczne 230V
- ⚡ 3 gniazda elektryczne 230V zabudowane w ramce
- ⚡ łącznik pojedynczy
- ⚡ łącznik serijny (świecznikowy)
- C1 AW AGA LIGHT TROLL CRUSER PT IP53 + PIKTORAM
- X AGA LIGHT TROLL RUBIN X-LINE WALL 2X1X35W PLX IP44
- AW C.B. OPRAWA AWARYJNA ZASILANA Z BATERII CENTRALNEJ

**PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:**

- ETAP 1:**
- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
  - budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
  - budowa pomieszczenia gazów medycznych
  - odcieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**
- blok operacyjny (3 piętro)
  - centralna sterylizatornia (4 piętro)
  - odcieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
  - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

**ZASTRZEŻENIA PRAWNE**

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH PRZEZ WYKONAWCĘ.