3 PIĘTRO BLOK OPERACYJNY
SKALA 1:50
arkusz a

GRANICA OPRACOWANIA

P3.042 K3 KLATKA SCHODOWA 39.11 m2

P3.000 KOMUNIKACJA OGÓLNA 30.18 m2

P3.001 KOMUNIKACJA OGÓLNA 1 37.68 m2

P3.002 WC PERSONELU 6.16 m2

P3.003 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 13.29 m2

P3.004 SZATNIA BRUDNA -D 11.08 m2

P3.005 SZATNIA BRUDNA -M 8.25 m2

P3.006 POM. HIG.-SANIT.-D 22.22 m2

P3.007 POM. HIG.-SANIT.-M 9.98 m2

P3.008 SZATNIA CZYSTA 1-D 15.76 m2

P3.009 SZATNIA CZYSTA 1-M 12.48 m2

P3.010 ŚLUZA MATERIAŁOWA 15.76 m2

P3.011 DŹWIG CZYSTY 1.37 m2

P3.012 KOMUNIKACJA WEWN. BO 1 9.65 m2

P3.013 WC PERSONELU-D 4.39 m2

P3.014 WC PERSONELU-M 6.29 m2

P3.015 KOMUNIKACJA WEWN.BO 2 67.62 m2

P3.016 POKÓJ WYPOCZYNKU PERSONELU 43.87 m2

P3.017 INSTRUMENTARIUM 30.03 m2

P3.018 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 25.63 m2

P3.019 SALA WYBUDZEŃ 42.61 m2

P3.020 WYJAZDOWA ŚLUZA PACJENTA 24.74 m2

P3.021 KOMUNIKACJA WEWN.BO 3 84.40 m2

P3.025 BRUDOWNIK 5.54 m2

P3.026 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 9.74 m2

P3.027 MYCIE/SUSZENIE BLATÓW I WÓZKÓW 16.84 m2

P3.028 ŚLUZA BLATÓW I WÓZKÓW 8.97 m2

P3.029 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 2 10.07 m2

P3.030 SALA OPERACYJNA 3 40.70 m2

P3.031 SALA OPERACYJNA 2 37.22 m2

P3.032 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 1 17.92 m2

P3.033 OBEJŚCIE BRUDNE 31.92 m2

P3.034 ŚLUZA PACJENTÓW 20.12 m2

P3.036 EKSPEDYCJA M.BRUDNEGO / MAG.BRUDNEJ BIELIZNY

P3.037 DŹWIG BRUDNY 1.37 m2

P3.038 ŚLUZA 3.08 m2

P3.039 POKÓJ KIEROWNIKA BO 11.14 m2

P3.040 POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BO 11.35 m2

P3.041 K1 KLATKA SCHODOWA 31.04 m2

P3.033 SALA OPERACYJNA 4 37.86 m2

ST.POŻ. NR 1- ZLII

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO STROPU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ
SCHODY STALOWE DO ROZBIÓRKI

ELEWACJA W ZAKRESIE OPRAC.- ETAP 2

ELEWACJA W ZAKRESIE ETAPU 2

ROZBUDOWA + ELEWACJA W ZAKRESIE OPRAC.- ETAP 1

ELEWACJA W ZAKRESIE OPRAC.- ETAP 1

DACH NAD II PIĘTREM
ETAP 1

A-A B-B C-C C'-C' D-D E-E

3 PIĘTRO BLOK OPERACYJNY
SKALA 1:50
arkusz a

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R120 (NRO).
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI30 (NRO) .
03. OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH EI 60.
04. STROPY R120, EI 60 (NRO)
05. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
07. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
08. DRZWI DYMOSZCZELNE, PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
09. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
10. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
11. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
12. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ SZAFEK WISZĄCYCH MONTOWANYCH DO ŚCIANY.
13. OPIS WARSTW PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁACZNIKU NR 2 DO OPISU TECHNICZNEGO.
14. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z OPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.
MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

3 PIĘTRO - POW. UŻYTKOWA PODSTAWOWA		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.016	Pokój wypoczynku personelu	43.87 m2
P3.018	Przygotowanie pacjenta	25.63 m2
P3.019	Sala wybudzeń	42.61 m2
P3.029	Przygotowanie lekarzy 2	10.07 m2
P3.030	Sala operacyjna 3	40.70 m2
P3.031	Sala operacyjna 2	37.22 m2
P3.032	Przygotowanie lekarzy 1	17.92 m2
P3.033	Sala operacyjna 1	37.86 m2
P3.039	Pokój kierownika bo	11.14 m2
P3.040	Pokój pielęgniarki oddziałowej bo	11.35 m2
		278.38 m2

3 PIĘTRO - POW. UŻYTKOWA POMOCNICZA		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.002	Wc personelu	6.16 m2
P3.003	Pomieszczenie techniczne	13.29 m2
P3.004	Szatnia brudna - d	11.08 m2
P3.005	Szatnia brudna - m	8.25 m2
P3.006	Pom. Hig.-Sanit.-D	22.22 m2
P3.007	Pom.Hig.-Sanit.-M	9.98 m2
P3.008	Szatnia czysta 1-d	15.76 m2
P3.009	Szatnia czysta 1-m	12.48 m2
P3.010	Śluza materiałowa	15.76 m2
P3.013	Wc personelu-d	4.39 m2
P3.014	Wc personelu-m	6.29 m2
P3.017	Instrumentarium	30.03 m2
P3.022	Pom. Rtg przewoźne	7.47 m2
P3.023	Magazyn sprzętu i aparatury	19.01 m2
P3.024	Skł. Porząd.	10.58 m2
P3.025	Brudownik	5.54 m2
P3.026	Magazyn czystej bielizny	9.74 m2
P3.027	Mycie/suszenie blatów i wózków	16.84 m2
P3.036	Ekspedycja m.Brudnego / mag.Brudnej bielizny	7.14 m2
		232.01 m2

3 PIĘTRO - POW. RUCHU		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.001	Komunikacja ogólna 1	37.68 m2
P3.011	Dźwig czysty	1.37 m2
P3.012	Komunikacja wewn. Bo 1	9.65 m2
P3.015	Komunikacja wewn.Bo 2	67.62 m2
P3.020	Wyjazdowa śluza pacjenta	24.74 m2
P3.021	Komunikacja wewn.Bo 3	84.40 m2
P3.028	Śluza blatów i wózków	9.97 m2
P3.034	Śluza pacjentów	20.12 m2
P3.035	Obejście brudne	31.92 m2
P3.037	Dźwig brudny	1.37 m2
P3.038	Śluza	3.08 m2
P3.041	K1 klatka schodowa	31.04 m2
P3.042	K3 klatka schodowa	39.11 m2
		362.07 m2

3 PIĘTRO - POW. NETTO	872.45m2

LEGENDA:

OZNACZENIA RODZAJU ŚCIAN NA RZUTACH I PRZEKROJACH PRZEGRÓD PROJEKTOWANE:
- ŚCIANY/ STROP – ŻELBET
- ŚCIANY NADBUDOWY SZYBU DŹWIGU – CEGŁA PEŁNA
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE – BETON KOMÓRKOWY
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE – CEGŁA POROTHERM POROTHERM LUB SYSTEM ROWKOWANY
- ZAMUROWANIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
- ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- STROPY ISTNIEJĄCE – PŁYTY KANAŁOWE
- PRZEGRODY ISTN. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ZAKRES PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY

- ETAPOWANIE 1 – ETAP 1 — ETYKIETA OKNA PROJEKTOWANEGO DO WYMIANY W RAMACH I ETAPU INWESTYCJI
- ETAPOWANIE 2 – ETAP 2 — ETYKIETA OKNA PROJEKTOWANEGO DO WYMIANY W RAMACH II ETAPU INWESTYCJI

arkusz a



arkusz b

schemat wydruku rzutu:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE
NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ
ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO
I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża ARCHITEKTURA Rys.Nr **Pw_Ar_08a**
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08
Rysunek RZUT 3 PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY - arkusz a		Skala 1:50 Etap realizacji: Etap 1, etap 2
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw	
Projektant mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud.nr 7131/33/P/2004	
mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	Upr.bud.nr WP-OIA/OKK/Upb/14/2007	
Opracowali mgr inż. arch. Anna Janecka		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
Sprawdzający mgr inż. arch. Roman Ofierzyński	Upr.bud.nr 412/83/Pw/	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 048 61-84-84-190
Fax. 048 61-84-84-123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI SADOWSKA

Numer strony