ODDZIAŁ OIT POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

DACH NAD II PIĘTREM
ETAP 1

ST.POŻ. NR 1- ZII

ELEWACJA POZA ZAKRESEM OPRAC.

ELEWACJA W ZAKRESIE OPRAC.– ETAP 1

ELEWACJA W ZAKRESIE OPRAC.– ETAP 2

ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP 1

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R120 (NRO).
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI30 (NRO) .
03. OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH EI 60.
04. STROPY R120, EI 60 (NRO)
05. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
07. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
08. DRZWI DYMOSZCZELNE, PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
09. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
10. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
11. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
12. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ SZAFEK WISZĄCYCH MONTOWANYCH DO ŚCIANY.
13. OPIS WARSTW PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO OPISU TECHNICZNEGO.
14. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

UWAGA

1. Przewody centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych czarnych wykonanych wg normy PN-H-74200
2. Przewody rozdzielcze instalacji c.o. rozprowadzić pod stropem w komunikacji, w wolnej przestrzeni sufitu podwieszanego.
3. Podejścia pod grzejniki prowadzić w bruzdach ściennych ścian zewnętrznych, w ściankach montażowych, oraz po wierzchu ścian działowych.
Przewody c.o. prowadzone po wierzchu ścian zaizolować termicznie i obudować płytami gipsowo–kartonowymi.
4. Przejścia przewodów przewyższych przechodzących przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć masą odniochronną EI60 wg opisu technicznego

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE
NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ
ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO
I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN	Branża SANITARNA Rys.Nr **Pw_S_03**
PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania 2011-08
Rysunek RZUT III PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY INSTALACJA C.O., C.T., W.L. - ETAP I, II	Skala 1:100 Arkusz/m2 -

Gł. projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw
Projektant	mgr inż. Adam Gajewski	Upr.bud.nr KUP/0064/PWOS/05
Opracował	mgr inż. Adam Gajewski	
	mgr inż. Marek Nowastowski	
	Mateusz Dobrzycki	
Sprawdzający	mgr inż. Błażej Pannert	Upr.bud.nr KUP/0139/POOS/06

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 048 61-84-84-190
Fax. 048 61-84-84-123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA

Numer strony