GRANICA OPRACOWANIA

3 PIĘTRO BLOK OPERACYJNY
SKALA 1:50
arkusz a

3 PIĘTRO BLOK OPERACYJNY
SKALA 1:50
arkusz a

UWAGI:
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R120 (NRO).
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI30 (NRO) .
03. OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH EI 60.
04. STROPY R120, EI 60 (NRO)
05. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
07. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
08. DRZWI DYMOSZCZELNE. PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
09. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
10. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
11. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
12. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ SZAFEK WISZĄCYCH MONTOWANYCH DO ŚCIANY.
13. OPIS WARSTW PRZEGRÓD WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH ZNAJDUJE SIE W ZAŁACZNIKU NR 2 DO OPISU TECHNICZNEGO.
14. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

3 PIĘTRO - POW. UŻYTKOWA PODSTAWOWA		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.016	Pokój wypoczynku personelu	43.87 m2
P3.018	Przygotowanie pacjenta	25.63 m2
P3.019	Sala wybudzeń	42.61 m2
P3.029	Przygotowanie lekarzy 2	10.07 m2
P3.030	Sala operacyjna 3	40.70 m2
P3.031	Sala operacyjna 2	37.22 m2
P3.032	Przygotowanie lekarzy 1	17.92 m2
P3.033	Sala operacyjna 1	37.86 m2
P3.039	Pokój kierownika bo	11.14 m2
P3.040	Pokój pielęgniarki oddziałowej bo	11.35 m2
		278.38 m2

3 PIĘTRO - POW. UŻYTKOWA POMOCNICZA		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.002	Wc personelu	6.16 m2
P3.003	Pomieszczenie techniczne	13.29 m2
P3.004	Szatnia brudna - d	11.08 m2
P3.005	Szatnia brudna - m	8.25 m2
P3.006	Pom. Hig.-Sanit.-D	22.22 m2
P3.007	Pom.Hig.-Sanit.-M	9.98 m2
P3.008	Szatnia czysta 1-d	15.76 m2
P3.009	Szatnia czysta 1-m	12.48 m2
P3.010	Śluza materiałowa	15.76 m2
P3.013	Wc personelu-d	4.39 m2
P3.014	Wc personelu-m	6.29 m2
P3.017	Instrumentarium	30.03 m2
P3.022	Pom. Rtg przewodne	7.47 m2
P3.023	Magazyn sprzętu i aparatury	19.01 m2
P3.024	Skł. Porządz.	10.58 m2
P3.025	Brudownik	5.54 m2
P3.026	Magazyn czystej bielizny	9.74 m2
P3.027	Mycie/suszenie blatów i wózków	16.84 m2
P3.036	Ekspedycja m.Brudnego / mag.Brudnej bielizny	7.14 m2
		232.01 m2

3 PIĘTRO - POW. RUCHU		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
P3.001	Komunikacja ogólna 1	37.68 m2
P3.011	Dźwig czysty	1.37 m2
P3.012	Komunikacja wewn. Bo 1	9.65 m2
P3.015	Komunikacja wewn.Bo 2	67.62 m2
P3.020	Wyjazdowa śluza pacjenta	24.74 m2
P3.021	Komunikacja wewn.Bo 3	84.40 m2
P3.028	Śluza blatów i wózków	9.97 m2
P3.034	Śluza pacjentów	20.12 m2
P3.035	Obejście brudne	31.92 m2
P3.037	Dźwig brudny	1.37 m2
P3.038	Śluza	3.08 m2
P3.041	K1 klatka schodowa	31.04 m2
P3.042	K3 klatka schodowa	39.11 m2
		362.07 m2

3 PIĘTRO - POW. NETTO	
	872.45m2

LEGENDA:

OZNACZENIA RODZAJU ŚCIAN NA RZUTACH I PRZEKROJACH
PRZEGRODY PROJEKTOWANE:
- ŚCIANA/ STROP – ŻELBET
- ŚCIANY NADBUDOWY SZYBU DŹWIGU – CEGŁA PEŁNA
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE – BETON KOMÓRKOWY
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE – CEGŁA POPRZESYWANA PORÓWNEM LUB SYSTEM ROWKOWANY
- ZAMUROWANIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
- ŚCIANY GIPSOWO–KARTONOWE

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- STROPY ISTNIEJĄCE – PŁYTY KANAŁOWE
- PRZEGRODY ISTN. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ZAKRES PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY

- ETYKIETA OKNA PROJEKTOWANEGO DO WYMIANY W RAMACH I ETAPU INWESTYCJI
- ETYKIETA OKNA PROJEKTOWANEGO DO WYMIANY W RAMACH II ETAPU INWESTYCJI

Sw13 – Ściana wewnętrzna gipsowo-kartonowa REI60 gr.12,5cm
REI60
np. w systemie Rigips (nr kat. 3.40.05)
- 2x płyta RIGIMETR typ A (DX8) gr.12,5mm
- konstrukcja z profili Rigips CW/UW 75 Ultrastil
- wypełnienie wełną mineralną min gr.50mm o gęstości co najmniej 10kg/m3 np. Isover AKU–PŁYTA lub równoważno
- 2x płyta RIGIMETR typ A (DX8) gr.12,5mm

UWAGA:
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIANY Rw=52dB

REWIZJE

NR REWIZJI / DATA REWIZJI	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN
Pw_Ar_08a/R1 04.2012	1. Uzupełnienie dotyczące elementów związanych z zabezpieczeniem przed zadymieniem klatki schodowej K3: -otwory w ścianach na wielopłaszczyznową przepustnicę odcinającą i kratki transferowe; -zmiana projektowanego okna pvc O14 na projektowane okno aluminiowe O27 wyposażone w siłownik w pom. P3.006 zgodnie z rysunkiem rewizyjnym zestawienia okien III piętra - II etap inwestycji Pw_Ar_16b/R1; 2. Zmiana wymiaru otworu montażowego na kratkę transferową i wymiaru kratek, nad drzwiami w ścianie między wyjazdową śluzą pacjenta (P3.020) a komunikacją wewn. BO 3 (P3.021); 3. Wyeliminowanie na klatce schodowej K1 miejsca na Tablicę urządzeń wentylacyjnych TW. Ściany REI60 (Sw13), drzwi EI30 (DS.13); 4. Opis nadproży w istniejącej ścianie zewnętrznej klatki schodowej K1 w osi 12;

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

arkusz a

arkusz b

schemat wydruku rzutu:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE
NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ
ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO
I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN	Branża ARCHITEKTURA
	Rys.Nr **Pw_Ar_08a/R1**
PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania 2012-04
Rysunek RZUT 3 PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY - arkusz a	Skala 1:50
	Etap realizacji: Etap 1, etap 2

Gł. projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw
Projektant	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud.nr 7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	Upr.bud.nr WP-OIA/OKK/Upb/14/2007
Opracowali	mgr inż. arch. Anna Janecka	
	mgr inż. arch. Renata Jankowska	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Roman Ofierzyński	Upr.bud.nr 412/83/Pw/

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 048 61-84-84-190
Fax. 048 61-84-84-123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Numer strony