



PRZEKRÓJ C'-C'

PRZEKRÓJ C-C

- LEGENDA:
- OZNACZENIA RODZAJU ŚCIAN NA RZUTACH I PRZEKROJACH PRZEGRODY PROJEKTOWANE:
- ŚCIANA/ STROP – ŻELBET
 - ŚCIANY NADBUDOWY SZYBU DŹWIGU – CEGŁA PEŁNA
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE – BETON KOMÓRKOWY
 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE – CEGŁA PORYZOWANA POROTHERM LUB SYSTEM RÓWNOWAŻNY
 - ZAMUROWANIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
 - ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
- PRZEGRODY ISTNIEJĄCE:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
 - STROPY ISTNIEJĄCE – PŁYTY KANAŁOWE
 - PRZEGRODY ISTN. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

- UWAGI:**
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R120 (NRO).
 02. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI30 (NRO).
 03. OBUĐOWA KLATEK SCHODOWYCH EI 60.
 04. STROPY R120, EI 60 (NRO).
 05. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB EI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
 07. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA KORYTARZA MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
 08. DRZWI DYMOSZCZELNE. PRÓZ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
 09. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
 10. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 11. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI MIN. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
 12. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ SZAFEK WISZĄCYCH MONTOWANYCH DO ŚCIANY.
 13. OPIS WARSZT PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO OPISU TECHNICZNEGO.
 14. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:**
- ETAP 1:**
- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
 - budowa zewnętrznej dzwigni wraz z dostawą i montażem dzwigni
 - ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)
- ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**
- blok operacyjny (3 piętro)
 - centralna sterylizatornia (4 piętro)
 - ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
 - dostawa i montaż dzwigni szpitalnego (syb nadbudowany)
 - budowa pomieszczenia gazów medycznych
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE**
- BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWĄ. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKIE MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor/ Adres budowy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Branża ARCHITEKTURA Rys.Nr Pw_Ar_12
PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania 2011-08
Rysunek PRZEKRÓJ C-C, PRZEKRÓJ C'-C'		Skala 1:50 Etap realizacji: Etap 2
Gł. projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr.bud.nr 78/86/Pw	
Projektant mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	Upr.bud.nr 7131/33/P/2004	
mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	Upr.bud.nr WP-01A/ORK/UpB/14/2007	
Opracowali mgr inż. arch. Anna Janecka		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
mgr inż. arch. Renata Jankowska		
mgr inż. arch. Roman Oferzyński	Upr.bud.nr 412/83/Pw	
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 048 61-84-84-190 Fax: 048 61-84-84-123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Numer strony