

PRZEDMIAR INWESTORSKI 010-10-100

CPV:

Budowa: SZPITAL SP ZOZ
 Obiekt: Pracownie diagnostyczne - piwnica
 Rodzaj robót: ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA
 Lokalizacja: Kościan ul. Szpitalna 7

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64-000 KOŚCIAN, ul. Szpitalna 7

PRZEDMIAR 010-10-100

Strona 1

26-05-2015

SYKAL-002380

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	Instalacje wod-kan				
01	10	KNNR N004-01-12-01-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na śc bud niemiesz k ø 20	100 m	0,48000
01	20	KNNR N004-01-12-02-00	Rurociąg PP-10 zgrzewany na śc bud niemiesz k ø 25	100 m	0,20000
01	30	KNNR N004-01-16-08-01	Dodatek za podejście do zaworu złącze elast metal ø 20	szt	11,00000
01	40	KNNR N004-01-32-01-03	Zawór kulowy gwint, inst wodociąg z rur z PP ø 15	szt	11,00000
01	50	KNNR N004-01-32-03-03	Zawór kulowy gwint, inst wodociąg z rur z PP ø 25	szt	2,00000
01	60	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny M1 ø 15	szt	1,00000
01	70	KNNR N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	6,00000
01	80	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanal PVC na ścianie bud niemiesz k ø 50	100 m	0,20000
01	90	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanal PVC na ścianie bud niemiesz k ø 110	100 m	0,12000
01	91	KNNR N004-02-03-03-00	Rurociąg kanal PVC w wykopie wewnątrz bud ø 110	100 m	0,10000
01	100	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpł PCV ø 50	szt	6,00000
01	110	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpł PCV ø 110	szt	1,00000
01	130	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tw sztucznego	kmpł	6,00000
01	140	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpł	6,00000
01	150	KNNR N004-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy -wiszący na stelażu	kmpł	1,00000
02	Instalacje c.o.				
02	10	KNNR N004-04-05-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 15	100 m	0,20000
02	12	KNNR N004-04-05-05-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 22	100 m	0,06000
02	13	KNNR N004-04-05-06-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 28	100 m	0,12000
02	20	KNR 215-14-02-02-00	Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 15 wsp: R = 0,955	100 szt	0,12000
02	30	KNNR N004-04-06-02-01	Próba szczel. inst c.o. z rur miedz. bud niemiesz k	100 m	0,40000
02	40	KNNR N004-04-11-01-01	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 15	szt	5,00000
02	50	KNNR N004-04-12-01-15	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 15 z głowicą RTD-3120	szt	5,00000
02	60	KNNR N004-04-29-04-00	Rury przyłączone do grzejników z miedzi ø 15	kmpł	5,00000
02	70	KNNR N004-04-18-07-05	Grzejnik 2-płytowy typ H20-600/1400	szt	5,00000
02	71	KNNR N004-04-18-07-06	Grzejnik 2-płytowy typ H20-600/1600	szt	1,00000
02	80	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja inst c.o. na gorąco z regulacją	100 szt	0,05000
02	90	KNR 216-13-20-01-05	Izolacja rury miedzianej ø 28 otuliną wsp: R = 0,955	metr	12,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
03	Wentylacja				
03	10	KNR 217-02-06-01-00	Wentylator kanałowy TD wsp: R = 0,955	szt	2,00000
03	11	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna sufitowe wsp: R = 0,955	szt	8,00000
03	20	MAT 6546002	Wentylator kanałowy TD-250	szt	2,00000
03	30	KNR 217-01-23-02-00	Przewód wentyl stal OC Spiro kołowy do 55% kształt do ø 200 wsp: R = 0,955	m ²	10,40000
03	40	KNNR N004-02-08-04-00	Rurociąg wentyl. PVC na ścianie bud ø 160	100 m	0,28000
04	Roboty budowlane dla instalacji				
04	10	KNR 401-02-08-03-00	Otworki w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 0,05 m ²	szt	5,00000
04	20	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych	metr	30,00000
04	30	KNNR N001-03-05-02-00	Wykop ręczny na odkład	100 m ³	0,08000
04	40	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże i zasypianie rur z piasku	m ³	1,20000