ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW/M2
1	KLATKA SCHODOWA	WYKŁ.PCV	18,97
2	POKÓJ BADAŃ KRWIOTERAPII	WYKŁ.PCV	12,40
3	POKÓJ WLEWÓW	WYKŁ.PCV	18,02
4	POKÓJ BADAŃ	WYKŁ.PCV	9,02
5	ZMYWALNIA		7,07
6	KUCHNIA	WYKŁ.PCV	8,84
7	POM. NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	WYKŁ.PCV	4,11
8	GABINET ZABIEGOWY	WYKŁ.PCV	13,57
9	POM. SOCJALNE	PŁ.CERAM	6,34
10	PUNKT PIELĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWA.	WYKŁ.PCV	9,15
11	IZOLATKA	WYKŁ.PCV	10,73
12	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	WYKŁ.PCV	1,95
13	WC PACJENTA	PŁ.CERAM	4,19
14	POM. NA CZYSTĄ BIELIZNĘ	WYKŁ.PCV	3,50
15	BRUDOWNIK		5,40
16	KLATKA SCHODOWA	PŁ.CERAM	22,50
17	KOMUNIKACJA	PŁ.CERAM	59,77
18	SALA CHORYCH	PŁ.CERAM	27,87
19	ŁAZIENKA	WYKŁ.PCV	6,25
20	SALA CHORYCH	PŁ.CERAM	27,03
21	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,37
22	ŁAZIENKA	WYKŁ.PCV	6,26
23	SALA CHORYCH	PŁ.CERAM	27,98
24	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,45
25	ŁAZIENKA	WYKŁ.PCV	4,18
26	WC PACJENTÓW	PŁ.CERAM	3,86
27	PRZEDSIONEK DO WC	PŁ.CERAM	9,01
28	WC DLA PACJENTÓW	PŁ.CERAM	1,82
29	WC DLA NIEPEŁNOSPRA.	PŁ.CERAM	3,57
30	WC	PŁ.CERAM	1,50
31	POM. DO KRÓTKOTRWAŁE. PRZECHOWYWA. ODPADÓW MEDYCZNYCH	PŁ.CERAM	2,72
32	ŚLUZA	PŁ.CERAM	10,54
33	POM. POZA OPRACOWANIEM	WYKŁ.PCV	79,80
34	KAPLICA - POZA OPRACOWANIEM	PANELE	12,10
35	ZAKRYSTIA- POZA OPRACOWANIEM	PANELE	45,94
36	KOMUNIKACJA	WYKŁ.PCV	12,10
37	ORDYNATOR	WYKŁ.PCV	23,90
38	DYŻURKA LEKARSKA	WYKŁ.PCV	15,90
39	GABINET REHABILITACYJNY	WYKŁ.PCV	13,63
40	PUNKT PIELĘGNIARKI	WYKŁ.PCV	5,98
41	GABINET REHABILITACYJNY	PŁ.CERAM	8,60
42	GABINET REHABILITACYJNY	PŁ.CERAM	14,40
43	WC PACJENTÓW	WYKŁ.PCV	5,40
44	WC PERSONELU	PŁ.CERAM	2,48
45	POM. GOSPODARCZE	PŁ.CERAM	14,02
46	GABINET REHABILITACYJNY	WYKŁ.PCV	22,74
	SEKRETARIAT	WYKŁ.PCV	9,51
	RAZEM		687,42

OZNACZENIA:

- Projektowana istalacja c.o. z rur miedzianych,
- Istniejąca istalacja c.o. z rur stalowych,

20HV-60/120 - Grzejniki stalowe higieniczne płytowe PURMO typu V,
20H-60/120 - Grzejniki stalowe higieniczne płytowe PURMO typu C,

- Projektowany zawór termostatyczy Honeywell V2000VS + głowica termostatyczna Honeywell Thera-Van wzmocniona z zabezpieczeniem antykradzieżowym,
- Projektowany zawór powrotny Honeywell Verafix-E V2420,
- Projektowany zawór podwójny odcinający Honeywell V2496,

- Istniejący pion instalacji c.o. z rur stalowych (zasilanie),
- Istniejący pion instalacji c.o. z rur stalowych (powrót).

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

GRANICA OPRACOWANIA

obiekt: Przystosowanie pom. szpitalnych na oddział reumatologii	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Łopuszewski Damian Łopuszewski Kolbarow ul. Kościałka 134a 64-000 Kościan tel. kom. 501 605 616 www.lopuszewski.pl	*Rzut II piętra*	projektant: mgr inż. Damian Łopuszewski nr upr. WKP/0388/2OOG/11	mgr inż. Damian Łopuszewski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewidencyjny WKP/0388/2OOG/11 nr ewidencyjny 7153/140/W/2002
adres: Kościan ul. Szpitalna 7				
temat: Instalacja c.o.		branża: sanitarna	skala: 1:50	data: Styczeń 2016r.	nr rys.: 1