

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ Kościan					
1		Prace na IV piętrze - instalacje niskoprądowe			
1	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazda RJ45 ekranow kat 6 + wkładka ekranowa RJ45 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
2	KNR AT-28 d.1 0116-02	Podłączenie kabla kabel krosowy ekranowany dł 3m 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR AT-28 d.1 0113-02	Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR AT-28 d.1 0113-03	Wyposażenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 montaż modułu RJ45 w pane- lu 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR AT-28 d.1 0121-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-28 d.1 0121-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia 33	pomiar pomiar	 33.000	
				RAZEM	33.000
2		Instalacja videodomofonowa			
7	KNR 5-08 d.2 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują- cych 3	aparat aparat	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 5-08 d.2 0404-01	Montaż centrali videodomofonowej z zamkiem kodowym i czytnikiem kart 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 5-08 d.2 0404-01	Montaż unifonu videodomofonowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5 d.2 0406-01	Montaż zwory elektromagnetycznej z zasilaczem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisku 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisku ewakuacyjnego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja d.2 własna	Sprawdzenie instalacji i uruchomienie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000